

市道第 5072 号線配水管管種替工事

概要書

1 工事概要

本工事は、水道管路耐震化更新計画に基づき、配水管の耐震性確保のため、硬質塩化ビニール管をダクタイル鋳鉄管に管種替えを行う工事である。

2 工事箇所

羽村市羽加美 2，3 丁目地内

3 工期

契約締結日の翌日から 160 日間

4 主な工事内容

配水管	新設	φ150	12.7 m	FCD. GX
〃	新設	φ100	545.4 m	FCD. GX
〃	撤去	φ150	12.7 m	DIP
〃	撤去	φ100	17.1 m	DIP. K
〃	撤去	φ100	7.8 m	DIP
〃	撤去	φ100	7.7 m	CIP
〃	撤去	φ100	505.8 m	VP
〃	撤去	φ75	9.6 m	VP
仕切弁	新設	φ150	2.0 基	ソフトシル仕切弁
〃	新設	φ100	7.0 基	ソフトシル仕切弁
〃	撤去	φ150	2.0 基	
〃	撤去	φ100	5.0 基	
〃	撤去	φ75	2.0 基	
空気弁	新設	φ75	1.0 基	地下式消火栓単口(空気弁付)
給水管(消火栓)	新設	φ75	1.3 m	FCD. GX
〃	撤去	φ75	1.3 m	DIP. K
給水管	布設替	φ13～φ50	45.0 箇所	HIVP

以上