

# 都道 29 号線（新奥多摩街道）電線共同溝に伴う配水管支障移設工事

## 概要書

### 1 工事概要

本工事は、主要地方道立川青梅線（第 29 号）の電線共同溝設置工事に伴い、支障となる配水管占用物件の移設を行うものです。

### 2 工事箇所

羽村市小作台 4、5 丁目、羽加美 1 丁目、羽中 1、2 丁目地内

### 3 工期

契約締結日の翌日から令和 8 年 2 月 27 日(金)まで

### 4 主な工事内容

|          |     |           |         |          |
|----------|-----|-----------|---------|----------|
| 配水管      | 新設  | φ 200     | 121.3 m | FCD. GX  |
| 〃        | 新設  | φ 150     | 4.9 m   | FCD. GX  |
| 〃        | 新設  | φ 100     | 74.8 m  | FCD. GX  |
| 〃        | 撤去  | φ 200     | 30.6 m  | DIP. K   |
| 〃        | 撤去  | φ 200     | 90.7 m  | CIP      |
| 〃        | 撤去  | φ 150     | 4.9 m   | CIP      |
| 〃        | 撤去  | φ 100     | 74.8 m  | CIP      |
| 仕切弁      | 新設  | φ 200     | 1.0 基   | ソフトシル仕切弁 |
| 〃        | 新設  | φ 100     | 1.0 基   | ソフトシル仕切弁 |
| 〃        | 撤去  | φ 200     | 1.0 基   |          |
| 〃        | 撤去  | φ 100     | 1.0 基   |          |
| 給水管(消火栓) | 新設  | φ 75      | 1.1 m   | FCD. GX  |
| 〃        | 撤去  | φ 75      | 1.2 m   | CIP      |
| 給水管      | 布設替 | φ 20～φ 50 | 8.0 箇所  | HIVP     |
| 消火栓      | 新設  | φ 75      | 1.0 基   | 地上式単口    |
| 消火栓      | 撤去  | φ 75      | 1.0 基   | 地上式単口    |

以上