

市道第 2032・2041 号線配水管管種替及び 送水管(第I配水場系)布設(第3工区)工事

概要書

1 工事概要

本工事は、水道管路耐震化更新計画に基づき、配水管の耐震性確保のため、硬質塩化ビニール管をダクタイル鋳鉄管に更新し、基幹管路の整備路線として送水管(第I配水場系)で、ダクタイル鋳鉄管を別ルートで布設し複線化とするものである。

2 工事箇所

羽村市緑ヶ丘1, 2丁目地内

3 工期

契約締結日の翌日 から 令和10年1月31日 まで

4 主な工事内容

配水管	新設	FCD.GX	φ100	587.7m
仕切弁	新設	FCD.GX	φ100	8.0 基
消火栓	新設	FCD.GX	φ75	4.0 基
送水管	新設	FCD.GX	φ350	731.1m
仕切弁	新設	FCD.GX	φ350	5.0 基
空気弁	新設	FCG.GX	φ75	1.0 基

以上